



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.898.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 95929-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total: R\$	6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total: R\$	0,65
		Total Simples: R\$	6,67
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,92%): R\$	1,73
		Valor Geral: R\$	8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12341 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total: R\$	11,62

Total Simples: R\$	11,62
Encargos Sociais: INCLUSO	
Valor BDI (25,92%): R\$	3,01
Valor Geral: R\$	14,63

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,80X2,10)m - UN

MAO DE OBRA

1041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10498 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
		Total: R\$	159,83

MATERIAIS

10108 AREIA MÉDIA
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPE

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7485 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0870 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9239 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
		Total: R\$	508,17
		Total Simples: R\$	668,00
		Encargos Sociais: INCLUSO	
		Valor BDI (25,92%): R\$	173,15
		Valor Geral: R\$	841,15



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.865/0001-11

Av. Claudio Camelo Timbó, 694, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE, PL

Fones: (85) 99826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
12395	PINTOR	H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
				Total: R\$	10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
				Total: R\$	3,60
				Total Simples: R\$	13,88
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	3,60
				Valor Geral: R\$	17,48

C1260 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
12395	PINTOR	H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
				Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTÉTICO	L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS	L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA	UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
				Total: R\$	5,29
				Total Simples: R\$	17,16
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	4,45
				Valor Geral: R\$	21,61

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5820	14,5200 R\$	8,45
12320	ENCANADOR	H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
				Total: R\$	11,91
				Total Simples: R\$	11,91
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	3,09
				Valor Geral: R\$	15,00

C0217 - ARMADURA CA 60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0679	14,5200 R\$	0,99
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
				Total: R\$	2,20

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,0200	11,1550 R\$	0,22
10169	AÇO CA-60	KG	1,1500	4,4960 R\$	5,17
				Total: R\$	5,39
				Total Simples: R\$	7,59
				Encargos Sociais: INCLUSO	
				Valor BDI (25,92%): R\$	1,97
				Valor Geral: R\$	9,56



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.370-000 - Hidrolândia -

Fones: (88) 98928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM. = 65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3201	17,8300 R\$	5,71
H	0,2037	13,2100 R\$	2,69
		Total: R\$	8,40

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,4700 R\$	0,09
KG	0,2200	1,0676 R\$	0,23
KG	0,1800	0,4462 R\$	0,08
		Total: R\$	0,40

Total Simples: R\$ 8,80

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,28

Valor Geral: R\$ 11,08

C1616 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S.MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3860	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA
11496	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total: R\$	3,96

Total Simples: R\$ 15,82

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10

Valor Geral: R\$ 19,92

1 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,9700	14,5200 R\$	14,08
H	0,8305	17,8300 R\$	11,24
		Total: R\$	25,32

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO
11864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X 1 1/2"

M	0,2800	0,1940 R\$	0,05
UN	1,0000	83,3230 R\$	83,32
		Total: R\$	83,37

Total Simples: R\$ 108,69

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 28,17

Valor Geral: R\$ 136,86

C4829 - TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MOVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4" - UN

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6305	14,5200 R\$	9,15
H	0,6305	17,8300 R\$	11,24
		Total: R\$	20,39

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO
91100	TORN. CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2" OU 3/4" (REF 1168)

M	0,2800	0,1940 R\$	0,05
UN	1,0000	67,2113 R\$	67,21
		Total: R\$	67,26

Total Simples: R\$ 87,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 22,72

Valor Geral: R\$ 110,37



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ.: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Carneiro Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

18.0	ESTERELIZAÇÃO
------	---------------

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18
Total Simples:			R\$ 10,18
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,64
Valor Geral:			R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,42
Valor Geral:			R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP.= 20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10305 CIMENTO PORTLAND

M3	Coefficiente	Preço	Total
M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28
Total Simples:			R\$ 23,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,20
Valor Geral:			R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA


11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72
Total Simples:			R\$ 66,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,21
Valor Geral:			R\$ 83,61




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-11

Av. Claudio Camelo Timbó, 654, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (86) 96926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2160 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
		Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
1005	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	0,7600	0,4462 R\$	3,91
		Total:	R\$ 5,70

Total Simples: R\$ 17,07

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42

Valor Geral: R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,71

Total Simples: R\$ 62,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27

Valor Geral: R\$ 79,06

0 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10110	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
-------	---

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total:	R\$ 0,65

Total Simples: R\$ 6,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total:	R\$ 11,62

Total Simples: R\$ 11,62

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,01

Valor Geral: R\$ 14,63



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.835/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.279-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10496	CARPINTEIRO
12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,8375	14,5200 R\$	52,82
H	3,8375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
Total:			R\$ 159,83

MATERIAIS

10109	AREIA MÉDIA
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M
11724	PREGO
11919	TACÓ PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0108	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,78
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	3,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
Total:			R\$ 502,17
Total Simples:			R\$ 668,00
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 173,16
Valor Geral:			R\$ 841,15

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
1395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
Total:			R\$ 10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
Total:			R\$ 3,60
Total Simples:			R\$ 13,88
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,60
Valor Geral:			R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3380	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTÉTICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
Total:			R\$ 5,29
Total Simples:			R\$ 17,16
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,45
Valor Geral:			R\$ 21,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 98826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	14,5200 R\$	8,45
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
Total:			R\$ 11,91
Total Simples:			R\$ 11,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,09
Valor Geral:			R\$ 15,00

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10121	ARMADOR/FERREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	14,5200 R\$	0,99
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
Total:			R\$ 2,20

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG
10169	AÇO CA-60

KG	0,0200	11,1550 R\$	0,22
KG	1,1500	4,4960 R\$	5,17
Total:			R\$ 5,39
Total Simples:			R\$ 7,59
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 1,97
Valor Geral:			R\$ 9,86

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
1543	SERVEITE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3201	17,8300 R\$	5,71
H	0,2037	13,2100 R\$	2,69
Total:			R\$ 8,40

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,4700 R\$	0,09
KG	0,2200	1,0670 R\$	0,23
KG	0,1800	0,4462 R\$	0,08
Total:			R\$ 0,40
Total Simples:			R\$ 8,90
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,28
Valor Geral:			R\$ 11,08

C1616 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA


10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:			R\$ 11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA MASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:			R\$ 3,96
Total Simples:			R\$ 15,82
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,10
Valor Geral:			R\$ 19,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

19.0	CORREDOR 02
------	-------------

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:			R\$ 10,18
Total Simples:			R\$ 10,18
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,64
Valor Geral:			R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,42
Valor Geral:			R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA SI/ PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MÉDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28
Total Simples:			R\$ 23,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,20
Valor Geral:			R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA


11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72
Total Simples:			R\$ 66,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,21
Valor Geral:			R\$ 83,61



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.528.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
		Total: R\$	11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
9805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	0,7600	0,4462 R\$	3,91
		Total: R\$	5,70

Total Simples: R\$ 17,07
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,42
Valor Geral: R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total: R\$	18,07

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	8,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total: R\$	44,71

Total Simples: R\$ 62,78
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27
Valor Geral: R\$ 79,05

10 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total: R\$	6,02

MATERIAIS

10116 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total: R\$	0,65

Total Simples: R\$ 6,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73
Valor Geral: R\$ 8,40


C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7780	13,2100 R\$	10,25
		Total: R\$	11,62

Total Simples: R\$ 11,62
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,01
Valor Geral: R\$ 14,63



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.832.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE
Fones: (88) 95926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARTELETE PNEUMÁTICO - M3

EQUIPAMENTOS (CHOFARIQ)

- 10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)
10769 BOMBADOR PNEUMÁTICO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,4250	R\$ 89,3477	R\$ 216,67
H	7,2750	R\$ 18,8435	R\$ 137,09
		Total:	R\$ 353,76

MAO DE OBRA

- 12543 SERVENTE

H	1,5000	R\$ 12,9089	R\$ 19,21
		Total:	R\$ 19,21
		Total Simples:	R\$ 372,97
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 96,67
		Valor Geral:	R\$ 469,64

C4482 - FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

- 18307 FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	R\$ 48,9171	R\$ 48,92
		Total:	R\$ 48,92
		Total Simples:	R\$ 48,92
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 12,68
		Valor Geral:	R\$ 61,60

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

- 12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	R\$ 17,3300	R\$ 1,37
H	0,7780	R\$ 13,2100	R\$ 10,25
		Total:	R\$ 11,62
		Total Simples:	R\$ 11,62
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,01
		Valor Geral:	R\$ 14,63

C1983 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m - UN

MAO DE OBRA

- 10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10493 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	R\$ 14,5200	R\$ 52,82
H	3,6375	R\$ 17,8300	R\$ 64,86
H	1,3580	R\$ 17,9300	R\$ 24,21
H	1,3580	R\$ 13,2100	R\$ 17,94
		Total:	R\$ 159,83

MATERIAIS

- 10109 ARFIA MEDIA
10209 BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M
11724 PREÇO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	R\$ 49,4700	R\$ 0,52
UN	1,0000	R\$ 119,7465	R\$ 119,75
KG	1,7200	R\$ 1,0870	R\$ 1,84
KG	1,7200	R\$ 0,4467	R\$ 0,77
UN	3,0000	R\$ 23,9299	R\$ 71,79
UN	1,0000	R\$ 44,6200	R\$ 44,62
UN	2,0000	R\$ 35,5602	R\$ 71,12
UN	8,0000	R\$ 0,2619	R\$ 2,10
UN	1,0000	R\$ 231,2286	R\$ 231,23
KG	0,2000	R\$ 10,9222	R\$ 2,18
UN	8,0000	R\$ 1,3386	R\$ 8,03
		Total:	R\$ 553,95
		Total Simples:	R\$ 713,78
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 185,01
		Valor Geral:	R\$ 898,79



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.538.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 854, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 95928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045	AJUDANTE DE PINTOR
I2395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total:	R\$ 10,28

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total:	R\$ 3,60
		Total Simples:	R\$ 13,88
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,60
		Valor Geral:	R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

I0045	AJUDANTE DE PINTOR
I2395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total:	R\$ 11,87

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL
I1100	ESMALTE SINTETICO
I1199	FUNDO BRANCO FÓSSO NIVELADOR P/ MADEIRAS
I1347	LIXA PARA MADEIRAMASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total:	R\$ 5,29
		Total Simples:	R\$ 17,16
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,45
		Valor Geral:	R\$ 21,61

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

I0045	AJUDANTE DE PINTOR
I2395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7760	14,5200 R\$	11,27
H	0,7760	17,8500 R\$	13,85
		Total:	R\$ 25,12

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL
I1100	ESMALTE SINTETICO
I1346	LIXA PARA FERRO
I2293	ZARCÃO

L	0,0300	12,3966 R\$	0,37
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
UN	0,3000	1,2804 R\$	0,38
L	0,1200	19,7298 R\$	2,37
		Total:	R\$ 6,45
		Total Simples:	R\$ 31,87
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 8,16
		Valor Geral:	R\$ 39,76

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR
I2320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	14,5200 R\$	8,45
H	0,1940	17,9309 R\$	3,46
		Total:	R\$ 11,91
		Total Simples:	R\$ 11,91
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,09
		Valor Geral:	R\$ 15,00



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 95826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
10121	ARMADOR/FERREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	14,5200 R\$	0,99
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
Total:		R\$	2,20

MATERIAIS

0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG
1169	AÇO CA-60

KG	0,0200	11,1550 R\$	0,22
KG	1,1500	4,4960 R\$	5,17
Total:		R\$	5,39
Total Simples:		R\$	7,59
Encargos Sociais:		INCLUSO	
Valor BDI (25,92%):		R\$	1,97
Valor Geral:		R\$	9,56

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 66 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3201	17,8300 R\$	5,71
H	0,2037	13,2100 R\$	2,69
Total:		R\$	8,40

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,4700 R\$	0,09
KG	0,2200	1,0670 R\$	0,23
KG	0,1800	0,4462 R\$	0,08
Total:		R\$	0,40
Total Simples:		R\$	8,80
Encargos Sociais:		INCLUSO	
Valor BDI (25,92%):		R\$	2,28
Valor Geral:		R\$	11,08

C1255 - LATEX DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
Total:		R\$	11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490	LÍQUIDO GELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
Total:		R\$	3,96
Total Simples:		R\$	15,82
Encargos Sociais:		INCLUSO	
Valor BDI (25,92%):		R\$	4,10
Valor Geral:		R\$	19,92

20.0 REFEITÓRIO

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
Total:		R\$	10,18
Total Simples:		R\$	10,18
Encargos Sociais:		INCLUSO	
Valor BDI (25,92%):		R\$	2,64
Valor Geral:		R\$	12,82



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.835/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 884, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 82.370-000 - Hidrolândia - C

Fones: (98) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
Total:			R\$ 36,35
Total Simples:			R\$ 36,35
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,42
Valor Geral:			R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:1:3 ESP.= 20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
Total:			R\$ 20,63

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10112 ARENOSO
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
Total:			R\$ 3,28
Total Simples:			R\$ 23,91
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,20
Valor Geral:			R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
Total:			R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,06
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
Total:			R\$ 44,72
Total Simples:			R\$ 66,40
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,21
Valor Geral:			R\$ 83,61

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA


12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
Total:			R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	8,7600	0,4462 R\$	3,91
Total:			R\$ 5,70
Total Simples:			R\$ 17,07
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,42
Valor Geral:			R\$ 21,49



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.538.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Tinbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia -
Fones: (88) 98826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCANTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total: R\$	18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
6506	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total: R\$	44,71

Total Simples: R\$ 62,78

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,27

Valor Geral: R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total: R\$	6,02

MATERIAIS

10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO
-------	---

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total: R\$	0,65

Total Simples: R\$ 6,67

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,73

Valor Geral: R\$ 8,40

C1042 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM ARTELETE PNEUMÁTICO - M3

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)

10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)
10769	BOMBEDOR PNEUMÁTICO (CHP)

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	2,4250	89,3477 R\$	216,67
H	7,2750	18,8435 R\$	137,09
		Total: R\$	353,76

MAO DE OBRA

12543	SERVENTE
-------	----------

H	1,5000	12,8069 R\$	19,21
		Total: R\$	19,21

Total Simples: R\$ 372,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 96,67

Valor Geral: R\$ 469,64

C4482 - FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

18307	FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO
-------	-----------------------------------


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
M2	1,0000	48,9171 R\$	48,92
		Total: R\$	48,92

Total Simples: R\$ 48,92

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 12,68

Valor Geral: R\$ 61,60



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 99926-0022 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,7760	14,5200 R\$	11,27
H	0,7760	17,8500 R\$	13,85
		Total: R\$	25,12

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11346	LIXA PARA FERRO
12293	ZARCÃO

L	0,0300	12,3966 R\$	0,37
L	0,1600	20,8162 R\$	3,33
UN	0,3000	1,2804 R\$	0,38
L	0,1200	19,7298 R\$	2,37
		Total: R\$	6,45

Total Simples: R\$ 31,57
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 8,18
Valor Geral: R\$ 39,75

C2037 - RASGO EM ALVENARIA E TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

10043	AJUDANTE DE ENCANADOR
12320	ENCANADOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	14,5200 R\$	8,45
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
		Total: R\$	11,91

Total Simples: R\$ 11,91
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,09
Valor Geral: R\$ 15,00

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO
121	ARMADOR/FERREIRO

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	14,5200 R\$	0,99
H	0,0679	17,6366 R\$	1,21
		Total: R\$	2,20

MATERIAIS

10103	ARAME RECOZIDO N.13 BWG
10169	AÇO CA-60

KG	0,0200	11,1550 R\$	0,22
KG	1,1500	4,4960 R\$	5,17
		Total: R\$	5,39

Total Simples: R\$ 7,59
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,97
Valor Geral: R\$ 9,56

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391	FERREIRO
12543	SERVEnte


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3201	17,8300 R\$	5,71
H	0,2037	13,2100 R\$	2,69
		Total: R\$	8,40

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10441	CAL HIDRATADA
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,4700 R\$	0,09
KG	0,2200	1,0870 R\$	0,23
KG	0,1800	0,4462 R\$	0,08
		Total: R\$	0,40

Total Simples: R\$ 8,80
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,28
Valor Geral: R\$ 11,08



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbo, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (88) 98926-0332 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total: R\$	3,96

Total Simples: R\$ 15,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10
Valor Geral: R\$ 19,92

21.0 COZINHA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
		Total: R\$	10,18

Total Simples: R\$ 10,18
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,64
Valor Geral: R\$ 12,82

71 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
		Total: R\$	36,35

Total Simples: R\$ 36,35
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 9,42
Valor Geral: R\$ 45,77

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total: R\$	20,63

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10112	ARENOSO
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4462 R\$	1,70
		Total: R\$	3,28

Total Simples: R\$ 23,91
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 6,20
Valor Geral: R\$ 30,11



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia

Fones: (85) 99928-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
		Total:	R\$ 21,68

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,06
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,72
		Total Simples:	R\$ 66,40
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,21
		Valor Geral:	R\$ 83,61

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12381 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
		Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10605 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	9,7600	0,4462 R\$	4,36
		Total:	R\$ 6,15
		Total Simples:	R\$ 17,07
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
		Valor Geral:	R\$ 21,49

C4496 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9460 R\$	11,68
		Total:	R\$ 44,75
		Total Simples:	R\$ 62,78
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
		Valor Geral:	R\$ 79,05

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10116 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total:	R\$ 0,65
		Total Simples:	R\$ 6,67
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
		Valor Geral:	R\$ 8,40



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.592.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia -

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO - M3

EQUIPAMENTOS (HORARIO)

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	2,4250	R\$ 89,3477	R\$ 216,67
10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)	H	7,2750	R\$ 18,8435	R\$ 137,09
			Total:	R\$ 353,76

MAO DE OBRA

12543 SERVENTE	H	1,5000	R\$ 12,8089	R\$ 19,21
			Total:	R\$ 19,21
			Total Simples:	R\$ 372,97
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 96,67
			Valor Geral:	R\$ 469,64

C4402 - FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

MATERIAIS

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18307 FORRO PACOTE C/ PERFIL "T" EM AÇO	M2	1,0000	R\$ 48,9171	R\$ 48,92
			Total:	R\$ 48,92
			Total Simples:	R\$ 48,92
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 12,68
			Valor Geral:	R\$ 61,60

C2097 - RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5820	R\$ 14,5200	R\$ 8,45
320 ENCANADOR	H	0,1940	R\$ 17,8300	R\$ 3,46
			Total:	R\$ 11,91
			Total Simples:	R\$ 11,91
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,09
			Valor Geral:	R\$ 15,00

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm - KG

MAO DE OBRA

	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,0679	R\$ 14,5200	R\$ 0,99
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,0679	R\$ 17,8300	R\$ 1,21
			Total:	R\$ 2,20

MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWC	KG	0,0200	R\$ 11,1550	R\$ 0,22
10169 AÇO CA-60	KG	1,1500	R\$ 4,4960	R\$ 5,17
			Total:	R\$ 5,39
			Total Simples:	R\$ 7,59
			Encargos Sociais:	INCLUSO
			Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,97
			Valor Geral:	R\$ 9,56



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE.

Fones: (88) 33826-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1240 - ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 65 A100mm (2 1/2" A 4") - M

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3201	17,8300 R\$	5,71
H	0,2037	13,2100 R\$	2,69
		Total: R\$	8,40

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
0441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0018	49,4700 R\$	0,09
KG	0,2200	1,0670 R\$	0,23
KG	0,1800	0,4462 R\$	0,08
		Total: R\$	0,40

Total Simples: R\$ 8,80
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 2,28
Valor Geral: R\$ 11,08

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total: R\$	11,62

Total Simples: R\$ 11,62
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,01
Valor Geral: R\$ 14,63

C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA-FOLHA (0,80X2,10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPinteIRO
10498 CARPinteIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,86
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
		Total: R\$	159,83

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10209 BATENTE DE PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PERÓBA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 36MM
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0,80X2,10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RÓDAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,5200 R\$	44,52
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	185,4543 R\$	185,45
KG	0,2600	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3366 R\$	8,03
		Total: R\$	508,17

Total Simples: R\$ 668,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 173,16
Valor Geral: R\$ 841,16




CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 32.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 33926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2910	14,5200 R\$	4,23
H	0,3390	17,8500 R\$	6,05
		Total: R\$	10,28

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5335 R\$	0,27
KG	0,4500	7,3914 R\$	3,33
		Total: R\$	3,60

Total Simples: R\$ 13,88
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,60
Valor Geral: R\$ 17,48

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3400	14,5200 R\$	4,94
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,87

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL
11100	ESMALTE SINTETICO
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,3966 R\$	0,50
L	0,1000	20,8162 R\$	3,33
L	0,1300	9,5836 R\$	1,25
UN	0,4000	0,5335 R\$	0,21
		Total: R\$	5,29

Total Simples: R\$ 17,16
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,45
Valor Geral: R\$ 21,61

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR
12395	PINTOR


Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,3395	14,5200 R\$	4,93
H	0,3880	17,8500 R\$	6,93
		Total: R\$	11,86

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
12096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5335 R\$	0,13
L	0,1200	11,7176 R\$	1,41
L	0,1700	14,2202 R\$	2,42
		Total: R\$	3,96

Total Simples: R\$ 15,82
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,10
Valor Geral: R\$ 19,92



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.985/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C2270 - SIFÃO CROMADO 1 1/4" X 2" (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,9700	14,5200 R\$	14,08
12320	ENCANADOR	H	0,6305	17,8300 R\$	11,24
				Total: R\$	25,32

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1940 R\$	0,05
1861	SIFÃO CROMADO 1 1/4"X1 1/2"	UN	1,0000	88,2409 R\$	88,24
				Total: R\$	88,29

Total Simples: R\$ 113,61

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 29,46

Valor Geral: R\$ 143,06

C4020 - TORNEIRA DE PAREDE P/PIA, ACABAMENTO CROMADO, G-BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " - UN

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6305	14,5200 R\$	9,15
12320	ENCANADOR	H	0,6305	17,8300 R\$	11,24
				Total: R\$	20,39

MATERIAIS

11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,1940 R\$	0,05
19100	TORN. CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0000	67,2113 R\$	67,21
				Total: R\$	67,26

Total Simples: R\$ 67,65

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 22,72

Valor Geral: R\$ 110,37

2.0. DISPENSA

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,0679	17,8300 R\$	1,21
12543	SERVENTE	H	0,6790	13,2100 R\$	8,97
				Total: R\$	10,18

Total Simples: R\$ 10,18

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,64

Valor Geral: R\$ 12,82

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12391	PEDREIRO	H	0,2420	17,8300 R\$	4,32
12543	SERVENTE	H	2,4250	13,2100 R\$	32,03
				Total: R\$	36,35

Total Simples: R\$ 36,35

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,42

Valor Geral: R\$ 45,77



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.838.825/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP.: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (85) 98926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.=20mm P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total:	R\$ 20,63

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10112	ARENOSO
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,4700 R\$	0,47
M3	0,0221	50,4400 R\$	1,11
KG	3,8000	0,4482 R\$	1,70
		Total:	R\$ 3,28
		Total Simples:	R\$ 23,91
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 6,20
		Valor Geral:	R\$ 30,11

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/PAREDE - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,6984	17,8300 R\$	12,45
H	0,6984	13,2100 R\$	9,23
		Total:	R\$ 21,68

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0700 R\$	33,08
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,72
		Total Simples:	R\$ 56,46
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,21
		Valor Geral:	R\$ 83,61

80 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm - M2

MAO DE OBRA

12391	PEDREIRO
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,2425	17,8300 R\$	4,32
H	0,5335	13,2100 R\$	7,05
		Total:	R\$ 11,37

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA
10805	CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,4700 R\$	1,79
KG	8,7600	0,4482 R\$	3,91
		Total:	R\$ 5,70
		Total Simples:	R\$ 17,07
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,42
		Valor Geral:	R\$ 21,49

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328	LADRILHISTA
12543	SERVEnte

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,5820	17,8300 R\$	10,38
H	0,5820	13,2100 R\$	7,69
		Total:	R\$ 18,07

MATERIAIS

16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,0603 R\$	33,07
KG	6,0000	1,9400 R\$	11,64
		Total:	R\$ 44,71
		Total Simples:	R\$ 62,78
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,27
		Valor Geral:	R\$ 79,05



CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS EIRELI EPP

CNPJ: 07.938.885/0001-41

Av. Claudio Camelo Timbó, 664, Sala 02, Nova Hidrolândia, CEP: 62.270-000 - Hidrolândia - CE

Fones: (88) 99926-0322 - E-mail: em.construcoes@hotmail.com



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

LOCAL: MULUNGU - CEARÁ

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,1940	17,8300 R\$	3,46
H	0,1940	13,2100 R\$	2,56
		Total:	R\$ 6,02

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,7742 R\$	0,65
		Total:	R\$ 0,65
		Total Simples:	R\$ 6,67
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,73
		Valor Geral:	R\$ 8,40

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	0,0771	17,8300 R\$	1,37
H	0,7760	13,2100 R\$	10,25
		Total:	R\$ 11,62

		Total Simples:	R\$ 11,62
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,01
		Valor Geral:	R\$ 14,63

C1986 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
10493 CARPINTEIRO
12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

Unidade	Coefficiente	Preço	Total
H	3,6375	14,5200 R\$	52,82
H	3,6375	17,8300 R\$	64,96
H	1,3580	17,8300 R\$	24,21
H	1,3580	13,2100 R\$	17,94
		Total:	R\$ 159,93

MATERIAIS

10109 AREIA MÉDIA
10209 BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
10441 CAL HIDRATADA
10805 CIMENTO PORTLAND
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
11240 GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
11707 PORTA LISA DE CEDRO 0.70X2.10M
11724 PREGO
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,4700 R\$	0,52
UN	1,0000	119,7465 R\$	119,75
KG	1,7200	1,0670 R\$	1,84
KG	1,7200	0,4462 R\$	0,77
UN	3,0000	23,9299 R\$	71,79
UN	1,0000	44,6200 R\$	44,62
UN	2,0000	35,5602 R\$	71,12
UN	8,0000	0,2619 R\$	2,10
UN	1,0000	161,9803 R\$	161,98
KG	0,2000	10,9222 R\$	2,18
UN	6,0000	1,3386 R\$	8,03
		Total:	R\$ 484,70

		Total Simples:	R\$ 644,53
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 167,06
		Valor Geral:	R\$ 811,59