

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
23.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	23,10	67,08	84,47	1.951,26
23.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	16,85	17,25	21,72	365,98
23.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	16,85	63,42	79,86	1.345,64
23.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	39,95	6,73	8,47	338,38
23.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,15	14,01	17,64	55,57
23.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,15	17,33	21,82	68,73
23.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	42,20	15,97	20,11	848,64
24.0			LAVANDERIA					
24.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	37,15	10,28	12,94	480,72
24.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	33,39	36,72	46,24	1.543,95
24.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	33,39	24,15	30,41	1.015,39
24.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	33,39	67,08	84,47	2.820,45
24.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	37,15	17,25	21,72	806,90
24.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	37,15	63,42	79,86	2.966,80
24.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	70,54	6,73	8,47	597,47
24.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,50	14,01	17,64	185,22
24.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	17,33	21,82	229,11
24.10	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	12,03	15,15	227,25
								12.740,61

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327362 CPF: 907.911.163-78





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
24.11	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	15,00	7,67	9,66	144,90
24.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	15,00	8,90	11,21	168,15
24.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	77,29	15,97	20,11	1.554,30
25.0			DEPÓSITO DA LAVANDERIA					5.593,88
25.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,70	10,28	12,94	190,22
25.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	14,55	36,72	46,24	672,79
25.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	14,55	24,15	30,41	442,47
25.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	14,55	67,08	84,47	1.229,04
25.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP.= 3cm	M2	14,70	17,25	21,72	319,28
25.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,70	63,42	79,86	1.173,94
25.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	29,25	6,73	8,47	247,75
25.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	10,50	14,01	17,64	185,22
25.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	10,50	17,33	21,82	229,11
25.10	C2097	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	5,00	12,03	15,15	75,75
25.11	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	5,00	7,67	9,66	48,30
25.12	C1240	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ ARGAMASSA DIAM.= 65 A 100mm (2 1/2" A 4")	M	5,00	8,90	11,21	56,05
25.13	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	36,00	15,97	20,11	723,96
26.0			SALA 4 - ARQUIVO					5.445,55
26.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,19	10,28	12,94	183,62

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 061632330 CREA: 377362 CPF: 007.011.153-78





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
26.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	16,50	36,72	46,24	762,96
26.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	16,50	24,15	30,41	501,77
26.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,50	67,08	84,47	1.393,76
26.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	14,19	17,25	21,72	308,21
26.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,19	63,42	79,86	1.133,21
26.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,69	6,73	8,47	259,94
26.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,78	14,01	17,64	66,68
26.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	17,33	21,82	82,48
26.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,44	15,97	20,11	752,92
27.0			REPOUSO DA ZELADORIA					5.431,25
27.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	14,13	10,28	12,94	182,84
27.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	16,47	36,72	46,24	761,57
27.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	16,47	24,15	30,41	500,85
27.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	16,47	67,08	84,47	1.391,22
27.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	14,13	17,25	21,72	306,90
27.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	14,13	63,42	79,86	1.128,42
27.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	30,60	6,73	8,47	259,18
27.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,78	14,01	17,64	66,68

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 061622390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
27.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,78	17,33	21,82	82,48
27.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	37,35	15,97	20,11	751,11
28.0			REPOUSO MEDICO					4.250,76
28.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	10,53	10,28	12,94	136,26
28.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	13,05	36,72	46,24	603,43
28.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	13,05	24,15	30,41	396,85
28.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	13,05	67,08	84,47	1.102,33
28.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	10,53	17,25	21,72	228,71
28.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	10,53	63,42	79,86	840,93
28.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	23,58	6,73	8,47	199,72
28.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
28.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
28.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	30,33	15,97	20,11	609,94
29.0			CORREDOR 03 / POSTO DE ENFERMAGEM					24.157,65
29.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	59,18	10,28	12,94	765,79
29.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	84,57	36,72	46,24	3.910,52
29.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	84,57	24,15	30,41	2.571,77
29.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	84,57	67,08	84,47	7.143,63

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 06.6232380 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
29.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	59,18	17,25	21,72	1.285,39
29.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	59,18	63,42	79,86	4.726,11
29.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	143,75	6,73	8,47	1.217,56
29.8	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	126,15	15,97	20,11	2.536,88
30.0			WC REPOUSO MEDICO					2.728,54
30.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,55	10,28	12,94	45,94
30.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIROS	M2	4,56	36,72	46,24	210,85
30.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	4,56	24,15	30,41	138,67
30.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	4,56	67,08	84,47	385,18
30.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	3,55	17,25	21,72	77,11
30.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,55	63,42	79,86	283,50
30.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	8,11	6,73	8,47	68,69
30.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
30.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
30.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	14,86	15,97	20,11	298,83
30.11	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
30.12	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
30.13	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@gmail.com

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-76





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DISPENSA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
31.0									
31.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO		M2	3,72	10,28	12,94	2.785,55
31.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS		M2	4,83	36,72	46,24	48,14
31.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE		M2	4,83	24,15	30,41	223,34
31.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE		M2	4,83	67,08	84,47	146,88
31.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm		M2	3,72	17,25	21,72	407,99
31.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO		M2	3,72	63,42	79,86	80,80
31.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)		M2	8,55	6,73	8,47	297,08
31.8	C2210	SEINFRA	(PAREDE/PISO)		M2				72,42
31.9	C1985	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	1,26	11,75	14,80	72,42
31.10	C1206	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m		UN	1,00	627,44	790,07	18,65
31.11	C1280	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS		M2	2,52	14,01	17,64	790,07
31.12	C1615	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		M2	2,52	17,33	21,82	44,45
31.13	C2984	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA		M2	15,30	15,97	20,11	54,99
31.13	C2984	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)		M2	2,25	103,44	130,25	307,68
32.0			FARMÁCIA CENTRAL						293,06
32.1	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		M2	1,68	11,75	14,80	1.722,17
32.2	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m		UN	1,00	674,88	849,81	24,86
32.3	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS		M2	3,36	14,01	17,64	849,81
32.4	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA		M2	3,36	17,33	21,82	59,27
									73,32

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM


CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES


CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 061632350 CREA: 327352 CPF: 06701113588





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
32.5	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA			
33.0			REPOUSO ENFERMÁRIA			
33.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	15,97	20,11	714,91
33.2	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm			3.870,13
33.3	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	10,28	12,94	170,94
33.4	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	17,25	21,72	286,92
33.5	C2210	SEINFRA	(PAREDE/PISO)	63,42	79,86	1.054,95
33.6	C1987	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES		8,47	111,89
33.7	C1206	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	11,75	14,80	24,85
33.8	C1280	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	674,88	849,81	849,81
33.9	C1615	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	14,01	17,64	59,27
34.0			LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	17,33	21,82	73,32
34.1	C1064	SEINFRA	WC REPOUSO ENFERMÁRIA	15,97	20,11	1.238,17
34.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO			2.974,25
34.3	C1211	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	10,28	12,94	30,02
34.4	C4443	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	36,72	46,24	116,52
34.5	C2180	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	24,15	30,41	76,63
34.6	C2996	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	67,08	84,47	212,86
			CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	17,25	21,72	50,39
				63,42	79,86	185,28

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 061623290 CREA: 27352 CPF: 007.011.153.78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
34.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	4,84	6,73	8,47	40,99
34.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,75	14,80	18,65
34.9	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	627,44	790,07	790,07
34.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
34.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
34.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	11,59	15,97	20,11	233,07
34.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
34.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
34.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
35.0			ADM					
35.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	11,92	10,28	12,94	7.201,71
35.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	21,99	36,72	46,24	154,24
35.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	21,99	24,15	30,41	1.016,82
35.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	21,99	67,08	84,47	668,72
35.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	11,92	17,25	21,72	1.857,50
35.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	11,92	63,42	79,86	258,90
35.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	33,91	6,73	8,47	951,93
35.8	C2210	SEINFRA	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	287,22
								24,86

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RPF: 55.663396, REA: 027352, CPF: 907.011.153





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
35.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
35.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
35.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
35.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	35,11	15,97	20,11	706,06
35.13	C2984	SEINFRA	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	2,25	103,44	130,25	293,06
36.0	CORREDOR 04 / SALA DE COLETA							
36.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	27,08	10,28	12,94	9.584,81
36.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	24,42	36,72	46,24	350,42
36.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	24,42	24,15	30,41	1.129,18
36.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	24,42	67,08	84,47	742,61
36.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	27,08	17,25	21,72	2.062,76
36.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	27,08	63,42	79,86	588,18
36.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	51,50	6,73	8,47	2.162,61
36.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	24,24	14,01	17,64	436,21
36.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,24	17,33	21,82	427,59
36.10	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	57,50	15,97	20,11	528,92
37.0	WC MASC.							
37.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	3,12	10,28	12,94	1.156,33
37.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	10,50	36,72	46,24	4.484,92
								40,37
								485,52

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA.MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Ass.
PREFEITURA - MULUNGU
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153.78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
37.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	10,50	24,15	30,41	319,31
37.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,50	67,08	84,47	886,94
37.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP = 3cm	M2	3,12	17,25	21,72	67,77
37.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	3,12	63,42	79,86	249,16
37.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	13,62	6,73	8,47	115,36
37.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,26	11,75	14,80	18,65
37.9	C1985	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	627,44	790,07	790,07
37.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
37.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
37.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	14,52	15,97	20,11	292,00
37.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
37.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
37.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
38.0	WC FEM.							
38.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	2,99	10,28	12,94	38,69
38.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIOS	M2	10,35	36,72	46,24	478,58
38.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	10,35	24,15	30,41	314,74
38.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	10,35	67,08	84,47	874,26
								4.437,84

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01


AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA: 327352-095-907/11.15



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
38.5	C2180	M2	2,99	17,25	21,72	64,94
38.6	C2996	M2	2,99	63,42	79,86	238,78
38.7	C1120	M2	13,34	6,73	8,47	112,99
38.8	C2210	M2	1,26	11,75	14,80	18,65
38.9	C1985	UN	1,00	627,44	790,07	790,07
38.10	C1206	M2	2,52	14,01	17,64	44,45
38.11	C1280	M2	2,52	17,33	21,82	54,99
38.12	C1615	M2	14,24	15,97	20,11	286,37
38.13	C1618	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
38.14	C0349	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
38.15	C0797	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
39.0	CORREDOR 05					5.730,69
39.1	C1064	M2	15,66	10,28	12,94	202,64
39.2	C1071	M2	17,76	36,72	46,24	821,22
39.3	C1211	M2	17,76	24,15	30,41	540,08
39.4	C4443	M2	17,76	67,08	84,47	1.500,19
39.5	C2180	M2	15,66	17,25	21,72	340,14
39.6	C2996	M2	15,66	63,42	79,86	1.250,61

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREKA: 327352 CPF: 067.011.151





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU-CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	UNID	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
39.7	C1120	M2	33,42	6,73	8,47	283,07
39.8	C1615	M2	39,42	15,97	20,11	792,74
40.0	SALA 2					
40.1	C1064	M2	10,83	10,28	12,94	5.876,61
40.2	C1070	M2	10,83	7,34	9,24	140,14
40.3	C1071	M2	14,52	36,72	46,24	100,07
40.4	C1211	M2	25,35	24,15	30,41	671,40
40.5	C4443	M2	14,52	67,08	84,47	770,89
40.6	C2180	M2	10,83	17,25	21,72	1.226,50
40.7	C2996	M2	10,83	63,42	79,86	235,23
40.8	C1120	M2	25,35	6,73	8,47	864,88
40.9	C2210	M2	1,68	11,75	14,80	214,71
40.10	C1987	UN	1,00	674,88	849,81	24,86
40.11	C1206	M2	3,36	14,01	17,64	849,81
40.12	C1280	M2	3,36	17,33	21,82	59,27
40.13	C1615	M2	37,10	15,97	20,11	73,32
41.0	WC SALA 2					
41.1	C1064	M2	2,95	10,28	12,94	645,53
DEMOLUÇÃO DE PISO CERÂMICO						4.322,33
						38,47

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA - CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA - MULUNGU
Ass.
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616222590 ORCA: 327353 CPF: 007.011.153



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
41.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	9,51	36,72	46,24	439,74
41.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	9,51	24,15	30,41	289,20
41.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	9,51	67,08	84,47	803,31
41.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	2,95	17,25	21,72	64,07
41.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	2,95	63,42	79,86	235,59
41.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	12,46	6,73	8,47	105,54
41.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,75	14,80	21,76
41.9	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISÁ COMPLETA UMA FOLHA (0,70X 2,10)m	UN	1,00	653,16	819,94	819,94
41.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	14,01	17,64	51,86
41.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,33	21,82	64,15
41.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	13,36	15,97	20,11	268,67
41.13	C1618	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	449,73	566,30	566,30
41.14	C0349	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UN	1,00	429,18	540,42	540,42
41.15	C0797	SEINFRA	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	1,00	10,81	13,61	13,61
42.0			DML					
42.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	1,92	10,28	12,94	24,84
42.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	7,44	36,72	46,24	344,03
42.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	7,44	24,15	30,41	226,25

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.155





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
42.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	7,44	67,08	84,47	628,46
42.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	1,92	17,25	21,72	41,70
42.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	1,92	63,42	79,86	153,33
42.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	9,36	6,73	8,47	79,28
42.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,47	11,75	14,80	21,76
42.9	C1986	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m	UN	1,00	651,16	819,94	819,94
42.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	2,94	14,01	17,64	51,86
42.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,94	17,33	21,82	64,15
42.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	10,26	15,97	20,11	206,33
43.0			DIRETORIA					
43.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	22,62	10,28	12,94	292,70
43.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEIROS	M2	55,44	36,72	46,24	2.563,55
43.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP = 20mm P/ PAREDE	M2	55,44	24,15	30,41	1.685,93
43.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	55,44	67,08	84,47	4.683,02
43.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	22,62	17,25	21,72	491,31
43.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	22,62	63,42	79,86	1.806,43

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREKA 327352 CPF: 007.011.153.78





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA
LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/BDI (R\$)	PR. UNIT. C/BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
43.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	78,06	6,73	8,47	661,17
43.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
43.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
43.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
43.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
43.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	22,62	15,97	20,11	454,89
44.0			SALA - REPOUSO DOS MOTORISTAS					12.905,82
44.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	20,93	10,28	12,94	270,83
44.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	52,50	36,72	46,24	2.427,60
44.3	C1211	SEINFRA	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	52,50	24,15	30,41	1.596,53
44.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	52,50	67,08	84,47	4.434,68
44.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP. = 3cm	M2	20,93	17,25	21,72	454,60
44.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	20,93	63,42	79,86	1.671,47
44.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	73,43	6,73	8,47	621,95
44.8	C2210	SEINFRA	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	1,68	11,75	14,80	24,86
44.9	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	674,88	849,81	849,81
44.10	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
2025
Ass.
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil - M. 138
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.133-00



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
44.11	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
44.12	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	20,93	15,97	20,11	420,90
45.0			LABORATÓRIO					7.123,35
45.1	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	52,32	67,08	84,47	4.419,47
45.2	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	16,00	63,42	79,86	1.277,76
45.3	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	68,32	6,73	8,47	578,67
45.4	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	11,36	14,01	17,64	200,39
45.5	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,36	17,33	21,82	247,88
45.6	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	19,85	15,97	20,11	399,18
46.0			SALA DE ESPERA					8.160,77
46.1	C1064	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	23,39	10,28	12,94	302,67
46.2	C1071	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS	M2	22,23	36,72	46,24	1.027,92
46.3	C1211	SEINFRA	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE	M2	22,23	24,15	30,41	676,01
46.4	C4443	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	22,23	67,08	84,47	1.877,77
46.5	C2180	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	23,39	17,25	21,72	508,03
46.6	C2996	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	23,39	63,42	79,86	1.867,93
46.7	C1120	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²)	M2	45,62	6,73	8,47	386,40

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREK 327352 CPF: 007.011.153-76





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
46.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	3,36	14,01	17,64	59,27
46.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,36	17,33	21,82	73,32
46.10	C1279	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,40	31,89	40,16	337,34
46.11	C1615	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	51,92	15,97	20,11	1.044,11
47.0			ÁREA EXTERNA					
47.1	C2197	SEINFRA	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A CAL	M2	343,20	2,59	3,26	79.540,97
47.2	C2201	SEINFRA	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M2	799,14	40,96	51,58	1.118,83
47.3	C3005	SEINFRA	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	M2	541,24	33,02	41,58	41.219,64
47.4	C1614	SEINFRA	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	343,20	17,53	22,07	22.504,76
47.5	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	3.169,55	3.991,10	7.574,42
47.6	C2594	SEINFRA	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS	M	10,00	26,26	33,07	330,70
47.7	C1079	SEINFRA	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	15,00	21,54	27,12	406,80
47.8	C2617	SEINFRA	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	M	20,00	9,34	11,76	235,20
47.9	C3442	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	4,00	428,75	539,88	2.159,52
48.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
48.1			CABOS E ELETRODUTOS					107.646,48
48.1.1	C2095	SEINFRA	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	M	215,00	5,31	6,69	82.244,81
48.1.2	C1238	SEINFRA	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	M	215,00	3,96	4,99	1.438,35
48.1.3	C0540	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	2.179,20	4,95	6,23	1.072,85
48.1.4	C0534	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	2.023,50	5,88	7,40	13.576,42
								14.973,90

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES@GMAIL.COM

[Assinatura]

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232350 CREA 327352 CPF: 067.011.153-78





CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CENP, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL Nº 001/2017.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
48.1.5	C0537	SEINFRA	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	M	2,016,00	7,14	8,99	18.123,84
48.1.6	C0547	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	1.335,00	10,06	12,67	16.914,45
48.1.7	C0550	SEINFRA	CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	267,00	13,69	17,24	4.603,08
48.1.8	C1196	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	429,90	12,80	16,12	6.929,99
48.1.9	C1197	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")	M	92,40	18,95	23,86	2.204,66
48.1.10	C1199	SEINFRA	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	71,20	26,85	33,81	2.407,27
48.2			QUADROS E CAIXAS					9.964,89
48.2.1	C2062	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACCESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO	UN	1,00	1.908,76	2.403,51	2.403,51
48.2.2	C2068	SEINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	4,00	293,94	370,13	1.480,52
48.2.3	C1085	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	3,00	71,23	89,69	269,07
48.2.4	C1088	SEINFRA	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	71,23	89,69	89,69
48.2.5	C1092	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	51,00	19,25	24,24	1.236,24
48.2.6	C1095	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00	19,25	24,24	145,44
48.2.7	C1099	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	25,80	32,49	32,49
48.2.8	C1101	SEINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	25,80	32,49	32,49
48.2.9	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	16,00	116,72	146,97	2.351,52
48.2.10	C0631	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	190,99	240,49	1.923,92
48.3			LUMINÁRIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS					15.436,78
48.3.1	C1666	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	82,00	91,74	115,52	9.472,64
48.3.2	C1663	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W	UN	13,00	61,45	77,38	1.005,94

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO


HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 063622390-CREA: 327352 CPF: 007.011.153-5

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-9





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	PR. TOTAL (R\$)
48.3.3	C1641	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/4 LÂMPADAS DE 20W	UN	3,00	133,48	168,08	504,24
48.3.4	C1669	SEINFRA	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA C/ LÂMPADA INCANDESCENTE	UN	4,00	53,67	67,58	270,32
48.3.5	C1494	SEINFRA	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	49,00	14,16	17,83	873,67
48.3.6	C1479	SEINFRA	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	10,00	22,48	28,31	283,10
48.3.7	C1489	SEINFRA	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	3,00	34,33	43,23	129,69
48.3.8	C2484	SEINFRA	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	143,00	16,09	20,26	2.897,18
TOTAL GERAL C/ BDI (R\$)								496.797,43
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 496.797,43 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)								

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS


BDI: 25,92% (VINTE E CINCO VIRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO)

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Engenheiro Civil - Registro Nº 061623239-0
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM





CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL.

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

ITE M	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL C/ BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	2.330,52																						2.330,52	
2	RECEPÇÃO E WC	100%	1.835,00																						1.835,00	
3	SAÍDA	100%	505,59																						505,59	
4	CONSULTÓRIO MÉDICO	100%	1.672,57																						1.672,57	
5	SALA DE EMERGÊNCIA E WC's	100%	6.386,81																						6.386,81	
6	SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO INTERNA	100%	1.473,45																						1.473,45	
7	SALA DE PARTO	100%	722,58																						722,58	
8	FARMÁCIA	100%	360,87																						360,87	
9	QUIRATIVO	100%	132,93																						132,93	
10	SALA DE AEROSOL	100%	4.563,88																						4.563,88	
11	CORREDOR 01			50%	4.258,33	50%	4.258,33																		8.516,66	
12	ENFERMARIA FEMININA 01			50%	6.093,88	50%	6.093,88																		12.187,76	
13	ENFERMARIA FEMININA 02			50%	6.918,51	50%	6.918,51																		13.837,01	
14	WC ENFERMARIA FEMININA 02																								6.918,51	
15	ENFERMARIA MASCULINA									50%	2.353,79	50%	2.353,79												4.707,58	
16	WC ENFERMARIA MASCULINA									50%	6.195,43	50%	6.195,43												12.390,86	
17	EXPURGO									50%	4.574,30	50%	4.574,30												9.148,59	
18	ESTERELIZAÇÃO									50%	3.520,18	50%	3.520,18												7.040,35	
19	CORREDOR 02									50%	4.718,16	50%	4.718,16												9.436,32	
20	REFEITÓRIO													50%	10.068,87	50%	10.068,87								20.137,73	
21	COZINHA													50%	5.260,71	50%	5.260,71								10.521,42	
22	DISPENSE													50%	5.929,59	50%	5.929,59								11.859,17	
23	ROUPA SUJA													50%	2.491,06	50%	2.491,06								4.982,11	
24	LAVANDERIA																	50%	3.481,43	50%	3.481,43				6.962,85	
25	DEPÓSITO DA LAVANDERIA																	50%	6.370,31	50%	6.370,31				12.740,61	
26	SALA 4 - ARQUIVO																	50%	2.796,94	50%	2.796,94				5.593,88	
27	REPOUSO DA TELADONIA																	50%	2.722,78	50%	2.722,78				5.445,55	
28	REPOUSO MÉDICO																	50%	2.715,63	50%	2.715,63				5.431,25	
29	CORREDOR 03 / POSTO DE ENFERMAGEM																								5.431,25	
30	WC REPOUSO MÉDICO			50%	1.364,27	50%	1.364,27											50%	2.125,38	50%	2.125,38				4.250,76	
31	DISPENSE																								2.125,38	
32	FARMÁCIA CENTRAL																								4.250,76	
33	REPOUSO ENFERMARIA																								4.250,76	
34	WC REPOUSO ENFERMARIA			50%	1.935,07	50%	1.935,07																		3.870,13	
35	ADM																								3.870,13	
36	CORREDOR 04 / SALA DE COLETA																								3.870,13	
																									2.974,25	
																									7.204,71	
																									9.584,81	



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0636222590 CRM: 327352 CPF: 007.011.153.78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMILO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA@MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL LOCAL: MULUNGU-CE

ITE M	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL C/ BDI (R\$)
		%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	
37	WC MASC.																									4.484,92
38	WC FEM.																									4.437,84
39	CORREDOR 05																									5.790,69
40	SALA 2																									5.876,61
41	WC SALA 2																									4.322,33
42	DIVL																									2.661,93
43	DIRETORIA																									13.646,26
44	SALA - REPOUSO DOS MOTORISTAS																									12.905,82
45	LABORATÓRIO																									7.123,35
46	SALA DE ESPERA																									8.160,77
47	ÁREA EXTERNA																									79.540,97
48	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5%	5.382,32	5%	5.382,32	5%	5.382,32	5%	5.382,32	5%	5.382,32	10%	10.764,65	10%	10.764,65	10%	10.764,65	10%	10.764,65	10%	10.764,65	10%	10.764,65	10%	10.764,65	107.646,48
TOTAL GERAL (R\$)		5%	25.426,52	7%	33.906,47	7%	33.906,47	8%	37.578,17	8%	37.578,17	12%	57.246,16	12%	57.246,16	11%	52.233,40	11%	52.233,40	9%	44.232,01	9%	44.232,01	4%	20.978,50	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		5%	25.426,52	12%	59.332,99	19%	93.239,46	26%	130.817,63	34%	168.395,80	45%	225.641,96	57%	282.888,12	67%	335.121,52	78%	387.354,92	87%	431.586,92	96%	475.818,93	100%	496.797,43	496.797,43

Hidroplândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 037.011.153-78
Engenheiro Civil - Registro Nº 061623239-0
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153.78



MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL


OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16
Impostos		
I	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	3,00
		4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
BDI =		25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78

Engenheiro Civil - Registro Nº 061623239-0
Proprietário

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 527352 CPF: 007.011.153-78

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO EDITAL

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA

LOCAL: MULUNGU-CE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80	36,80	36,80
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
B	ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A	44,97	16,84	44,97	16,84
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
C	ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A	15,41	11,86	15,41	11,86
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
D	REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,02	3,19	17,05	6,58
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
TOTAL (A+B+C+D)		85,20	48,69	114,23	72,08

Hidrolândia - Ceará, 25 de novembro de 2019


Rodrigo Mourão Rodrigues
CPF: 007.011.153-78
Engenheiro Civil - Registro Nº 061623239-0
Proprietário

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$	4,99
12395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$	7,00
Total:						R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$	0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$	1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
Total:						R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

3.0	SAME
-----	------

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR	UND.	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
		H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:					R\$ 11,98

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:					R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR	UND.	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
		H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:					R\$ 10,38

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:					R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR	UND.	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
		H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:					R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:					R\$ 5,34

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 17,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
Valor Geral: R\$ 21,82

4.0 CONSULTÓRIO MÉDICO

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05
Valor Geral: R\$ 14,80

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 CARPINTEIRO
I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46
H	1,3720	13,2100	R\$ 18,12
Total:			R\$ 161,47

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0209 BATENTE DE PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.
I0441 CAL HIDRATADA
I0805 CIMENTO PORTLAND
I1031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA
I1155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
I1240 GUARNIÇÃO PEROA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM
I1710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M
I1724 PREGO
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ

M3	0,0106	49,9800	R\$ 0,53
UN	1,0000	120,9810	R\$ 120,98
KG	1,7200	1,0780	R\$ 1,85
KG	1,7200	0,4508	R\$ 0,78
UN	3,0000	24,1766	R\$ 72,53
UN	1,0000	45,0800	R\$ 45,08
UN	2,0000	35,9268	R\$ 71,85
UN	8,0000	0,2646	R\$ 2,12
UN	1,0000	233,6124	R\$ 233,61
KG	0,2000	11,0348	R\$ 2,21
UN	6,0000	1,3524	R\$ 8,11
Total:			R\$ 559,65

Total Simples: R\$ 721,12
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 186,91

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 908,03

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
		Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,18
		Total Simples:	R\$ 67,08
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
		Valor Geral:	R\$ 84,47

C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
		Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,5830	2,8028	R\$ 1,63
		Total:	R\$ 1,63
		Total Simples:	R\$ 7,71
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 2,00
		Valor Geral:	R\$ 9,71

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
		Total:	R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
		Total:	R\$ 3,63
		Total Simples:	R\$ 14,01
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 3,63
		Valor Geral:	R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
		Total:	R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL
I1100 ESMALTE SINTÉTICO
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
		Total:	R\$ 5,34
		Total Simples:	R\$ 17,33
		Encargos Sociais:	INCLUSO


MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

5.0 SALA DE EMERGENCIA E WC's

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045	AJUDANTE DE PINTOR
I2395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096	TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99
Total Simples:			R\$ 15,97
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,14
Valor Geral:			R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045	AJUDANTE DE PINTOR
I2395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63
Total Simples:			R\$ 14,01
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 3,63
Valor Geral:			R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

I0045	AJUDANTE DE PINTOR
I2395	PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL
I1100	ESMALTE SINTÉTICO
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
Total:			R\$ 5,34
Total Simples:			R\$ 17,33
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 4,49
Valor Geral:			R\$ 21,82

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO
I2543	SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75
Total Simples:			R\$ 11,75

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

				Encargos Sociais:		INCLUSO
				Valor BDI (25,92%):	R\$	3,05
				Valor Geral:	R\$	14,80
C1985 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m - UN						
MAO DE OBRA						
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$	53,36
I2391	PEDREIRO	H	3,6750	17,8300	R\$	65,53
I2543	SERVENTE	H	1,3720	17,8300	R\$	24,46
		H	1,3720	13,2100	R\$	18,12
				Total:	R\$	161,47
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$	0,53
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$	120,98
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1706	PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M	UN	1,0000	139,9342	R\$	139,93
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
				Total:	R\$	465,97
				Total Simples:	R\$	627,44
Encargos Sociais: INCLUSO						
				Valor BDI (25,92%):	R\$	162,63
				Valor Geral:	R\$	790,07


C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA						
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	UND.	Coef.	Preço	Total	
I0498	CARPINTEIRO	H	3,6750	14,5200	R\$	53,36
I2391	PEDREIRO	H	3,6750	17,8300	R\$	65,53
I2543	SERVENTE	H	1,3720	17,8300	R\$	24,46
		H	1,3720	13,2100	R\$	18,12
				Total:	R\$	161,47
MATERIAIS						
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	49,9800	R\$	0,53
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	120,9810	R\$	120,98
I0441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
I1708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,0000	187,3662	R\$	187,37
I1724	PREGO	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
				Total:	R\$	513,41
				Total Simples:	R\$	674,88
Encargos Sociais: INCLUSO						
				Valor BDI (25,92%):	R\$	174,93
				Valor Geral:	R\$	849,81

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
11512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390 R\$	0,27
KG	0,4500	7,4676 R\$	3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63

Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR
12395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

10035 AGUARRAZ MINERAL
11100 ESMALTE SINTETICO
11199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49

Valor Geral: R\$ 21,82

C1618 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,2340	14,5200 R\$	46,96
H	3,2340	17,8300 R\$	57,66
Total:			R\$ 104,62

MATERIAIS

10301 BUCHA PLASTICA 8MM
11091 ENGATE CROMADO
11180 FITA DE VEDAÇÃO
11343 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA
11579 PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS
11864 SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"x1 1/2"
12132 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2"

UN	2,0000	0,1764 R\$	0,35
UN	2,0000	15,7388 R\$	31,48
M	1,1200	0,1960 R\$	0,22
UN	1,0000	160,6906 R\$	160,69
UN	2,0000	1,6856 R\$	3,37
UN	1,0000	84,1820 R\$	84,18
UN	1,0000	64,8172 R\$	64,82
Total:			R\$ 345,11

Total Simples: R\$ 449,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 116,57

Valor Geral: R\$ 566,30

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

MAO DE OBRA

10043 AJUDANTE DE ENCANADOR
12320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	1,9600	14,5200 R\$	28,46
H	1,9600	17,8300 R\$	34,95
Total:			R\$ 63,41

MATERIAIS

10170 BACIA LOUÇA BRANCA COM SAÍDA HORIZONTAL

UN	1,0000	108,5840 R\$	108,58
----	--------	--------------	--------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I0301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1764	R\$	0,35
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	186,2000	R\$	186,20
I0848	CONEXÃO 4"X48MM PARA BACIA C/SAÍDA HORIZONTAL	UN	1,0000	22,1774	R\$	22,18
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	15,7388	R\$	15,74
I1092	ENGATE DE PVC	UN	1,0000	4,8412	R\$	4,84
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,5600	0,1960	R\$	0,11
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,6856	R\$	3,37
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,4020	R\$	24,40
Total:						R\$ 365,77
Total Simples:						R\$ 429,18
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 111,24
Valor Geral:						R\$ 540,42

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

MAO DE OBRA

I2320 ENCANADOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
Total:			R\$ 4,37

MATERIAIS

I0796 CHUVEIRO PLASTICO

I1180 FITA DE VEDAÇÃO

UN	1,0000	6,3700	R\$ 6,37
M	0,3500	0,1960	R\$ 0,07
Total:			R\$ 6,44

Total Simples: R\$ 10,81

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,80

Valor Geral: R\$ 13,61

6.0 SALA DE ESPERA / RECEPÇÃO INTERNA

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR

I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX

I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR

I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO

UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
Total:			R\$ 3,63

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil


Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total Simples: R\$ 14,01
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035 AGUARRAZ MINERAL
I1100 ESMALTE SINTETICO
I1199 FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA

L	0,0400	12,5244 R\$	0,50
L	0,1600	21,0308 R\$	3,36
L	0,1300	9,6824 R\$	1,26
UN	0,4000	0,5390 R\$	0,22
Total:			R\$ 5,34

Total Simples: R\$ 17,33
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
Valor Geral: R\$ 21,82

7.0 SALA DE PARTO

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390 R\$	0,13
L	0,1200	11,8384 R\$	1,42
L	0,1700	14,3668 R\$	2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
Total:			R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1512 MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO

UN	0,5000	0,5390 R\$	0,27
KG	0,4500	7,4676 R\$	3,36
Total:			R\$ 3,63

Total Simples: R\$ 14,01
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:			R\$ 11,99

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$	0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$	1,26
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
Total:						R\$ 5,34
Total Simples:						R\$ 17,33
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 4,49
Valor Geral:						R\$ 21,82

8.0 FARMACIA

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3430	14,5200 R\$	4,98
I2395 PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:				R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
Total:						R\$ 3,99
Total Simples:						R\$ 15,97
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 4,14
Valor Geral:						R\$ 20,11

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,2940	14,5200 R\$	4,27
I2395 PINTOR	H	0,3425	17,8500 R\$	6,11
Total:				R\$ 10,38

MATERIAIS

I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$	0,27
I1512	MASSA CORRIDA A BASE DE ÓLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$	3,36
Total:						R\$ 3,63
Total Simples:						R\$ 14,01
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 3,63
Valor Geral:						R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

	UND.	Coef.	Preço	Total
I0045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3435	14,5200 R\$	4,99
I2395 PINTOR	H	0,3920	17,8500 R\$	7,00
Total:				R\$ 11,99

MATERIAIS

I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$	0,50
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$	3,36
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$	1,26
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$	0,22
Total:						R\$ 5,34
Total Simples:						R\$ 17,33
Encargos Sociais:						INCLUSO
Valor BDI (25,92%):						R\$ 4,49

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Valor Geral: R\$ 21,82

9.0 CURATIVO

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
Total:			R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44
Total:			R\$ 3,99

Total Simples: R\$ 15,97

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14

Valor Geral: R\$ 20,11

10.0 SALA DE AEROSOL

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 10,28

Total Simples: R\$ 10,28

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66

Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:			R\$ 36,72

Total Simples: R\$ 36,72

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52

Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 20,84

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0112 ARENOSO
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:			R\$ 3,31

Total Simples: R\$ 24,15

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26

Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE


CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
		Total:	R\$ 21,90

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,18
		Total Simples:	R\$ 67,08
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 17,39
		Valor Geral:	R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

12391 PEDREIRO
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
		Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA
10805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
		Total:	R\$ 5,76
		Total Simples:	R\$ 17,25
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 4,47
		Valor Geral:	R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
		Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

16498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
		Total:	R\$ 45,17
		Total Simples:	R\$ 63,42
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 16,44
		Valor Geral:	R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

11328 LADRILHISTA
12543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
		Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

10118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
		Total:	R\$ 0,65
		Total Simples:	R\$ 6,73
		Encargos Sociais:	INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$ 1,74
		Valor Geral:	R\$ 8,47

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045 AJUDANTE DE PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

I2395	PINTOR	H	0,3920	17,8500	R\$	7,00
						Total: R\$ 11,98
MATERIAIS						
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
I2096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
						Total: R\$ 3,99
						Total Simples: R\$ 15,97
						Encargos Sociais: INCLUSO
						Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
						Valor Geral: R\$ 20,11

11.0	CORREDOR 01
------	-------------

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
					H 0,6860 13,2100 R\$ 9,06
					Total: R\$ 10,28
					Total Simples: R\$ 10,28
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 2,66
					Valor Geral: R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
					H 2,4500 13,2100 R\$ 32,36
					Total: R\$ 36,72
					Total Simples: R\$ 36,72
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 9,52
					Valor Geral: R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391	PEDREIRO	UND.	Coef.	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
					H 0,7840 13,2100 R\$ 10,36
					Total: R\$ 20,84

MATERIAIS

I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
I0112	ARENOSO	M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
					Total: R\$ 3,31
					Total Simples: R\$ 24,15
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 6,26
					Valor Geral: R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA


I1328	LADRILHISTA	UND.	Coef.	Preço	Total
I2543	SERVENTE	H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
					H 0,7056 13,2100 R\$ 9,32
					Total: R\$ 21,90

MATERIAIS

I5498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
-------	---	----	--------	---------	-----------

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAPELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURA RODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
Total:				R\$ 45,18
Total Simples:				R\$ 67,08
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 17,39
Valor Geral:				R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
		Total:	R\$ 11,49

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$	1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$	3,95
Total:			R\$	5,76
Total Simples:			R\$	17,25
Encargos Sociais:			INCLUSO	
Valor BDI (25,92%):			R\$	4,47
Valor Geral:			R\$	21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
		Total:	R\$ 18,25

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$	33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$	11,76
Total:			R\$	45,17
Total Simples:			R\$	63,42
Encargos Sociais:			INCLUSO	
Valor BDI (25,92%):			R\$	16,44
Valor Geral:			R\$	79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
		Total:	R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$	0,65
		Total:	R\$	0,65
		Total Simples:	R\$	6,73
		Encargos Sociais:		INCLUSO
		Valor BDI (25,92%):	R\$	1,74
		Valor Geral:	R\$	8,47

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

I0045 AJUDANTE DE PINTOR
I2395 PINTOR

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
		Total:	R\$ 11,98

MATERIAIS

I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$ 0,13
L	0,1200	11,8384	R\$ 1,42
L	0,1700	14,3668	R\$ 2,44

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153.78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 3,99
Total Simples: R\$ 15,97
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,14
Valor Geral: R\$ 20,11

12.0 ENFERMARIA FEMININA 01

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
			Total: R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,66
Valor Geral:			R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
			Total: R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP.= 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
			Total: R\$ 20,84

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0112 ARENOSO
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
			Total: R\$ 3,31
Total Simples:			R\$ 24,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,26
Valor Geral:			R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
			Total: R\$ 21,90

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
			Total: R\$ 45,18
Total Simples:			R\$ 67,08
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 17,39
Valor Geral:			R\$ 84,47

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
CNPJ: 06.622.229/0001-01



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
Total:			R\$ 11,49

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
Total:			R\$ 5,76

Total Simples: R\$ 17,25

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47

Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
Total:			R\$ 18,25

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:			R\$ 45,17

Total Simples: R\$ 63,42

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44

Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:			R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
Total:			R\$ 0,65

Total Simples: R\$ 6,73

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74

Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75

Encargos Sociais: INCLUSO

Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05

Valor Geral: R\$ 14,80

C1989 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m - UN

MAO DE OBRA

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO
I0498 CARPINTEIRO
I2391 PEDREIRO

UND.	Coef.	Preço	Total
H	3,6750	14,5200	R\$ 53,36
H	3,6750	17,8300	R\$ 65,53
H	1,3720	17,8300	R\$ 24,46

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 31.018.907/0001-01

AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO

HIDROLÂNDIA-CE

CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01

Administrador e Engenheiro Civil

Rodrigo Mourão Rodrigues

RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

12543 SERVENTE

MATERIAIS

10109	AREIA MEDIA	H	1,3720	13,2100	R\$	18,12
10209	BATENTE DE PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	M3	0,0106	49,9800	R\$	0,53
10441	CAL HIDRATADA	UN	1,0000	120,9810	R\$	120,98
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	1,7200	1,0780	R\$	1,85
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	KG	1,7200	0,4508	R\$	0,78
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	3,0000	24,1766	R\$	72,53
11240	GUARNIÇÃO PERoba (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	45,0800	R\$	45,08
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	2,0000	35,9268	R\$	71,85
11710	PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M	UN	8,0000	0,2646	R\$	2,12
11724	PREGO	UN	1,0000	233,6124	R\$	233,61
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	KG	0,2000	11,0348	R\$	2,21
		UN	6,0000	1,3524	R\$	8,11
					Total:	R\$ 559,65
					Total Simples:	R\$ 721,12
					Encargos Sociais:	INCLUSO
					Valor BDI (25,92%):	R\$ 186,91
					Valor Geral:	R\$ 908,03

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR	UND.	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,2940	14,5200	R\$ 4,27
		H	0,3425	17,8500	R\$ 6,11
					Total: R\$ 10,38

MATERIAIS

11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,5000	0,5390	R\$ 0,27
11512	MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO	KG	0,4500	7,4676	R\$ 3,36
					Total: R\$ 3,63
					Total Simples: R\$ 14,01
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 3,63
					Valor Geral: R\$ 17,64

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR	UND.	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3435	14,5200	R\$ 4,99
		H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
					Total: R\$ 11,99

MATERIAIS

10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,5244	R\$ 0,50
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,0308	R\$ 3,36
11199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,6824	R\$ 1,26
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5390	R\$ 0,22
					Total: R\$ 5,34
					Total Simples: R\$ 17,33
					Encargos Sociais: INCLUSO
					Valor BDI (25,92%): R\$ 4,49
					Valor Geral: R\$ 21,82

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

MAO DE OBRA

10045	AJUDANTE DE PINTOR	UND.	Coef.	Preço	Total
12395	PINTOR	H	0,3430	14,5200	R\$ 4,98
		H	0,3920	17,8500	R\$ 7,00
					Total: R\$ 11,98

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

MATERIAIS

- I1347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA
- I1490 LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX
- I2096 TINTA LATEX

UN	0,2500	0,5390	R\$	0,13
L	0,1200	11,8384	R\$	1,42
L	0,1700	14,3668	R\$	2,44
Total:				R\$ 3,99
Total Simples:				R\$ 15,97
Encargos Sociais:				INCLUSO
Valor BDI (25,92%):				R\$ 4,14
Valor Geral:				R\$ 20,11

13.0 ENFERMARIA FEMININA 02

C1064 - DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO - M2

MAO DE OBRA

- I2391 PEDREIRO
- I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0686	17,8300	R\$ 1,22
H	0,6860	13,2100	R\$ 9,06
Total:			R\$ 10,28
Total Simples:			R\$ 10,28
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 2,66
Valor Geral:			R\$ 12,94

C1071 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/AZULEJOS - M2

MAO DE OBRA

- I2391 PEDREIRO
- I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2445	17,8300	R\$ 4,36
H	2,4500	13,2100	R\$ 32,36
Total:			R\$ 36,72
Total Simples:			R\$ 36,72
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 9,52
Valor Geral:			R\$ 46,24

C1211 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, ARENOSO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:7:3 ESP. = 20mm P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

- I2391 PEDREIRO
- I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 20,84

MATERIAIS

- I0109 AREIA MEDIA
- I0112 ARENOSO
- I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0095	49,9800	R\$ 0,47
M3	0,0221	50,9600	R\$ 1,13
KG	3,8000	0,4508	R\$ 1,71
Total:			R\$ 3,31
Total Simples:			R\$ 24,15
Encargos Sociais:			INCLUSO
Valor BDI (25,92%):			R\$ 6,26
Valor Geral:			R\$ 30,41

C4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE - M2

MAO DE OBRA

- I1328 LADRILHISTA
- I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,7056	17,8300	R\$ 12,58
H	0,7056	13,2100	R\$ 9,32
Total:			R\$ 21,90

MATERIAIS

- I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
- I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3800	R\$ 33,42
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORAMOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78



CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES

CNPJ: 31.018.907/0001-01



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. WALDEMAR DE ALCÂNTARA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MULUNGU - CE, CONFORME PROJETOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO DO LOCAL: MULUNGU-CE

Total: R\$ 45,18
Total Simples: R\$ 67,08
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 17,39
Valor Geral: R\$ 84,47

C2180 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,2450	17,8300	R\$ 4,37
H	0,5390	13,2100	R\$ 7,12
Total:			R\$ 11,49

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA
I0805 CIMENTO PORTLAND

M3	0,0362	49,9800	R\$ 1,81
KG	8,7600	0,4508	R\$ 3,95
Total:			R\$ 5,76

Total Simples: R\$ 17,25
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 4,47
Valor Geral: R\$ 21,72

C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,5880	17,8300	R\$ 10,48
H	0,5880	13,2100	R\$ 7,77
Total:			R\$ 18,25

MATERIAIS

I6498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4
I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS

M2	1,1000	30,3702	R\$ 33,41
KG	6,0000	1,9600	R\$ 11,76
Total:			R\$ 45,17

Total Simples: R\$ 63,42
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 16,44
Valor Geral: R\$ 79,86

C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2

MAO DE OBRA

I1328 LADRILHISTA
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,1960	17,8300	R\$ 3,49
H	0,1960	13,2100	R\$ 2,59
Total:			R\$ 6,08

MATERIAIS

I0118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO

KG	0,2325	2,8028	R\$ 0,65
Total:			R\$ 0,65

Total Simples: R\$ 6,73
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 1,74
Valor Geral: R\$ 8,47

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

MAO DE OBRA

I2391 PEDREIRO
I2543 SERVENTE

UND.	Coef.	Preço	Total
H	0,0779	17,8300	R\$ 1,39
H	0,7840	13,2100	R\$ 10,36
Total:			R\$ 11,75

Total Simples: R\$ 11,75
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI (25,92%): R\$ 3,05

MOURÃO RODRIGUES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 31.018.907/0001-01
AV. LUIS CAMELO SOBRINHO, 454, CENTRO
HIDROLÂNDIA-CE
CONSTRUTORA MOURAORODRIGUES@GMAIL.COM

CONSTRUTORA MOURÃO RODRIGUES
CNPJ: 31.018.907/0001-01
Administrador e Engenheiro Civil
Rodrigo Mourão Rodrigues
RNP: 0616232390 CREA: 327352 CPF: 007.011.153-78